


Scheda intervento di promotore di merchant line

NOME SOCIETÀ	Inserire Logo
Enel Produzione SpA	

1 DETTAGLI INTERVENTO				
Nome intervento	Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)			<p>Descrizione tecnica intervento</p> <p>Il progetto Merchant Line Mese (IT) - Castasegna (CH) consiste in un collegamento transfrontaliero 132 kV A.C., 100 MW tra la sottostazione esistente di Mese (IT) e la sottostazione di Castasegna (CH). Il progetto prevede l'installazione di un Phase Shifting Transformer (PST). Il progetto è stato implementato nel quadro del regolamento europeo che consente alle imprese private di costruire e gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la competitività dei mercati europei dell'energia e aumentare la capacità transfrontaliera tra i paesi membri</p>
Identificativo PdS	PdS 2019 – pagina 162 “Figura 165 - progetti di interconnessione pianificati e sviluppati su iniziative private – dettagli”			
Identificativo PCI	N.D.			
Identificativo TYNDP	N.D.			
Identificativo RIP	N.D.			<p>Stato della procedura di connessione STMG</p> <p>Progetto Benestariato (Cod 201100013)</p> <p>Cfr. https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura diconnessione.aspx</p>
Finalità intervento	Realizzazione interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Svizzera sviluppata nell'ambito dell'ex Reg. (CE) 714/2009 ora Reg. (UE) 943/2019			
Nazioni interessate	Italia	Svizzera		Interdipendenze o correlazione
Stato progetto in territorio non italiano	Pianificato			
Stato progetto in territorio italiano ¹	In autorizzazione			

2

DETTAGLI OPERE DELL'INTERVENTO

¹ Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.

Scheda intervento di promotore di merchant line

Nome Opera	Descrizione	Tempistica (anno)			
	Descrizione tecnica Opera (e.g., lunghezza linea, livello di tensione, net transmission capacity)	Avvio autorizzazione	Avvio realizzazione	Completamento	Note/Stato iter autorizzativo
Interconnessione Mese (IT) - Castasegna (CH)	Tensione 132 kV Potenza: 100 MW Tipologia: cavo interrato Lunghezza tracciato: 14 Km Previsto PST	2012	Previsto a partire dal 2021	Previsto entro il 2022	Autorizzato alla costruzione e all'esercizio in Italia.

3

ESENZIONE

Sì	No x	

4

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

Investimento sostenuto/ Stimato [mln€]	45	Impatti positivi/Benefici (CBA) ²³	N.D.	Stima preliminare della capacità di trasporto [MW] ⁴	100 MW
---	----	---	------	---	--------

5

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali contributi ottenuti	Nessun contributo ottenuto	Dettaglio stato del finanziamento	Non disponibile
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------

² Cost Benefit Analyses

³ Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti

⁴ Stima preliminare a cura proponente

Scheda intervento di promotore di merchant line

6 EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
Sì X	No	A causa del disallineamento normativo tra l'Italia e la Svizzera, lo sviluppo del progetto sul fronte svizzero è stato sospeso in attesa di chiarire la procedura necessaria per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

8 SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)
Il campo "Avvio autorizzazione" fa riferimento all'avvio dell'iter alla costruzione ed esercizio in Italia.

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

☒ acconsento ☐ non acconsento